

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R1302/2009	Oprava omítek kaple	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Kaple - "Bičování Krista"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
R.412	Kaple - Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%	0 Kč
DPH	%	0 Kč
Základ pro DPH	0.0 %	0 Kč
DPH	0.0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	R.412 Kaple - Český Krumlov	Rozpočet :	R1302/2009
Objekt :	02 Kaple - "Bičování Krista"	Oprava omítek kaple	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	R.412 Kaple - Český Krumlov	Rozpočet: R1302/2009
Objekt :	02 Kaple - "Bičování Krista"	Oprava omítek kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				
1	289201111R00	Vyklinování trhlin ve zdivu	m	1.20		
2	289471213U00	San trh.,zdiva akt mal š1cm hl50cm	m	1.20		
3	289901212R00	Vyčištění trhlin ve zdivu do 5 cm hl. do 30 cm	m	1.20		
	<b>Celkem za</b>	<b>28 Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
4	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přízdemím do tl. 15 cm	m2	0.45		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
5	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	0.45		
6	622401941R00	Příplatek za klopení podkladu omítky vnější stěn	m2	20.70		
7	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	4.04		
8	622423322R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy	m2	38.73		
9	622427722R00	Oprava vněj. omítek VII do 80%, štuk na 100% plochy	m2	16.39		
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	38.73		
11	622471319R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	4.04		
12	622471321R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7	m2	16.39		
13	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	42.81		
14	783903812R00	Očištění a odmaštění podkladu	m2	42.81		
15	R620001	Hydrofóbní nátěr /M+D/ (vystupující konstrukce)	m	17.55		
16	R620002	Penetrace podkladu	m2	59.16		
17	R620004	Profílance plastických prvků (římsy, tympanon)	m	2.12		
18	R620005	Seříznutí spodní hrany omítky v soklové části	m	4.75		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
19	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	16.34		
20	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	4.04		
21	978015381R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 %	m2	16.39		
22	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	16.35		
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1.47		
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14.75		
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1.47		
26	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1.47		
27	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	1.47		
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1.47		
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
29	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	169.00		
30	941941392RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 lešení pronajaté	m2	338.00		
31	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	169.00		
32	R940001	Kotvení lešení	kpl	1.00		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
33	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	12.00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	10.80		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
35	762342211U00	Mtž laťování jedn -60° os l -150mm	m2	4.80		
36	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	4.80		

## Slepý rozpočet

Stavba :	R.412 Kaple - Český Krumlov	Rozpočet: R1302/2009
Objekt :	02 Kaple - "Bičování Krista"	Oprava omítek kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0.03		
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0.02		
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.02		
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0.24		
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0.02		
42	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0.02		
43	60517102	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0.03		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
44	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho	m2	4.80		
45	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	3.60		
46	765311583R00	Bobrovka - přiležení a uchycení tašek	m	7.20		
47	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	4.80		
48	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do sutí	m2	1.50		
49	765713220U00	Pokrytí ohrad zdí 30 cm bobrovka	m	5.00		
50	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0.45		
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.45		
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4.48		
53	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0.45		
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0.45		
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0.45		
56	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	t	0.45		
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
57	783782205V00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x (latování, krov)	m2	4.80		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				